



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0844_3 - Desarrollar el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas

Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Multímetro: También polímetro. Instrumento que permite medir varias magnitudes eléctricas, como la intensidad, la tensión, capacidad, la resistencia, entre otras.

Pruebas FAT: ("Factory Acceptance Test"). Pruebas que se hacen para validar, en fábrica, que un equipo lleva a cabo todo su proceso de forma correcta y eficiente. Consisten en realizar una serie de pasos, previamente estipulados y ordenados, una vez se ha terminado la fabricación y antes de enviar el producto al comprador.

Pruebas Flash test: Prueba que consiste en exponer el panel a una luz intensa durante un tiempo específico, generalmente en la forma de un flash de luz de alto brillo. Estas pruebas se realizan en fábrica sobre el 100% de los módulos, y se obtienen todos los datos eléctricos del panel.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Sistema de almacenamiento: También sistema de acumulación. Sistemas que permiten almacenar el exceso de energía generada para su uso posterior. Estos sistemas utilizan baterías para almacenar la electricidad y proporcionar energía cuando no hay suficiente radiación solar.