



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0847_3 - Organizar el montaje de instalaciones solares térmicas



Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Cronograma: Representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo para elaborar calendarios de trabajo o actividades. Documento en el que se establece la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea.

Elemento hidráulico: Unidad de control donde se aloja principalmente la bomba que se encarga de hacer circular el fluido caloportador para transferir el calor absorbido por los captadores solares al depósito de almacenamiento.

Estancamiento: Situación en la que no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasi-estacionarias, debido a que las condiciones de instalación no son óptimas, porque el mantenimiento no ha sido bien realizado; o por un posible sobrecalentamiento de la instalación.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.